

PRZEDMIAR ROBÓT**Przebudowa i remont pomieszczeń w Teatrze im. J. Osterwy
20-004 Lublin ul. Narutowicza 17**

branża budowlana

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Przedmiar robót
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.	5,00
2 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-lazienka	m2	2,87
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	20,45
4 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m2	1,89
5 d.1	KNR 4-01 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-skucie pilastrów, poszerzenie drzwi do pom. zaplecza	m	9,22
6 d.1	KNR 4-01 0339-07	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-pilaster za wnęka	m	3,56
7 d.1	KNR 4-01 1011-03 analogia	Oblicowanie ścianek nad trzonami-Analogia-obudowy kominka	m2	2,00
8 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny podłogowej	m2	86,45
9 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	164,05
10 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	73,16
11 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	73,16
12 d.1	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2	8,27
13 d.1	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika marmurowego	m	47,82
14 d.1	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-podbudowy pod posadką Halu	m3	52,57
15 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	81,75
16 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 24	m3	81,75
17 d.1	kalk. własna	Demontaż na czas wymiany posadzki w halu siedzisk i obudowanej kurtyny powietrznej.Zabezpieczenie elementów, złożenie do ponownego zamontowania. Montaż elementów po wykonaniu prac	kpl	1,00
18 d.1	kalk. własna	Zabezpieczenie podłóg tektura falista, płyta pilśniowa itp (szatnia -wykładzina dywanowa, kamień -schody)	m2	62,41
19 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 kalk. własna	Zabezpieczenie podłóg folią(j.w.)	m2	62,41
2		ROBOTY KONSTRUKCYJNE		

Teatr Osterwy-budowlane-PRZEDMIAR ROBÓT-09.xls

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Przedmiar robót
20 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-zamurowanie okien od strony ul. Kapucyńskiej	m2	7,36
21 d.2	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m-do rozbiórki zamurowań j.w.	kol.	2,00
22 d.2	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.	12,00
23 d.2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	4,00
24 d.2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm-poduszki 25*25*20 cm pod belki stalowe	szt.	4,00
25 d.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-zamurowanie drzwi sali kameralnej	m3	3,42
26 d.2	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm-podcięcie filarów dla uzyskania szerokości 43 cm	m2	5,56
27 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2-skucie tynku z filarów	m2	3,68
28 d.2	KNNR 7 0208-05	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg-Wzmocnienia filarów ceglanych z L 75*75*5 i płaskownika 100*5	kg	176,03
29 d.2	KNR 4-01 0703-01 analogia	Umocowanie siatki Rabitza na filarach.	m2	9,94
30 d.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki zaprawą cementową	m2	9,94
31 d.2	KNR 2-02 0807-02	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na słupach	m2	9,94
32 d.2	KNR 4-01 0308-05 analogia	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2-analogia- przemurowanie zarysowania ściany nad nadprożem	szt.	6,00
33 d.2	kalk. własna	Osadzenie w co trzeciej spoinie przemurowania j.w. prętów HELI BAR fi 6 mm o dł. ok. 0,5 m	m	3,00
34 d.2	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian-zamurowanie paleniska	m2	1,50
35 d.2	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -na ewentualną belkę nadproża I 200	m	5,80
36 d.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200	m	5,80
37 d.2	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów belki stalowej nadproża	kg	7,70
38 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	5,80
39 d.2	KNR 4-01 0324-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'-oszpaldowanie belki nadproża	m	1,16
40 d.2	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań-obetonowanie przestrzeni za belką i nad belką stalową nadproża	m	11,60

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Przedmiar robót
41 d.2	KNR 2-02 0807-02	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV -nadproże z belką stalową	m2	2,82
42 d.2	kalk. własna	Naprawa zarysowań sklepień w Sali Kameralnej - wypełnienie pod ciśnieniem specjalistyczną zaprawą drobnopiękistą - iniektem wzmacniającym do wypełnienia pustek i zarysowań w murach w technologii Remmers Bohrlochsuspension lub MC Bauchemie system MV.	m	25,00
43 d.2	KNNR 3 0806-01 analogia	Przełożenie posadzki z deszczulek o grub. 19-22 mm z wymianą podłoża- do wykonania przebić instalacyjnych przez strop piętra	m2	1,50
44 d.2	KNR AT-17 0102-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym	cm	94,20
45 d.2	KNR AT-17 0102-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym	cm	62,80
46 d.2	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-na ceowniki "80" nadproża	m	2,00
47 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 80	m	2,00
48 d.2	KNR AT-17 0106-03	Wycięcie otworu dla wentylacji w ścianie z c cęgly gr 65 cm (otwór o wym. 60*20 cm)	m2	1,04
49 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m	2,00
50 d.2	KNR 4-01 0708-06	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 40 cm (obrobienie wykutego otworu od strony pomieszczenia piętra)	m	3,20
51 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	5,01
52 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 24	m3	5,01
3		WYKOŃCZENIE SUFITÓW		
53 d.3	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach	m2	35,41
54 d.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach-płyta Fermacell 12,5 mm	m2	35,41
55 d.3	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach płyta Fermacell 12,5 mm	m2	35,41
56 d.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych Armstrong Ultima 9536 M (lub równoważny	m2	4,17
57 d.3	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (obudowa akustyczna wentylatorów w pom. zaplecza)	m2	5,94
58 d.3	KNR-W 2-02 2004-07 analogia	Obudowa przewodów wentylacji płytami Fermacell na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2	2,95
59 d.3	KNR 2-02 0815-01 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z płyt Fermacell	m2	34,19

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Przedmiar robót
60 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi -kolor biały powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	34,19
61 d.3	KNR 4-01 0711-13 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	44,82
62 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2	44,82
63 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity	m2	89,65
64 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów: kolor biały górna cz kopuły, kolor szary w niższej części.	m2	81,50
65 d.3	KNR 2-02 1605-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m	m2	81,50
4		WYKOŃCZENIE ŚCIAN		
66 d.4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	0,30
67 d.4	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian-przymurowania w toaletach, podmurowania pod okna	m2	11,38
68 d.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	25,22
69 d.4	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2-uzupełnienia po skutej glazurze	m2	16,63
70 d.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	184,36
71 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	184,36
72 d.4	kalk. własna	Systemowa ścianka GK o odpornosci ogniowej EI 120 (w ścianę pomiędzy halem a salą kameralną Nr 1)	m2	9,87
73 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	410,58
74 d.4	KNR 2-02 0829-08 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2.Nova Gala QZ 14 wykończenie naturalne, fuga 1,5 mm kolor antracyt R*1.25	m2	27,37
75 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	383,21
76 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	383,21
77 d.4	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2	219,15
78 d.4	KNR 2-02 2103-03	Podokienniki - elementy grubości 3 cm i szerokości 40-45 cm (parapety granit Juparana Colombo)	m	7,93

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Przedmiar robót
79 d.4	KNR 2-02 2103-04	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy - elementy grubości 3 cm i szerokości 60cm (parapety granit Juparana Colombo)	m	2,40
80 d.4	KNR 2-02 1208-03 analogia	Zamontowanie w oknach profili stalowcych 50*30*2 mm, malowanych proszkowo (elementy do zawieszenia rolet)	m	9,17
5		WYKOŃCZENIE PODŁÓG		
81 d.5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-piasek gr 15 cm	m3	33,96
82 d.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-chudy beton gr 10 cm	m3	22,34
83 d.5	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu-stopnie łukowe przy wejściu do pom. pomocniczego i pod oknami -sala kameralna Nr 1	m3	1,19
84 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	41,69
85 d.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2	41,69
86 d.5	KNR 0-39 0114-02 + KNR 0-39 0115-01 kalk. własna	Systemowa izolacja wodna	m2	276,17
87 d.5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	12,66
88 d.5	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -Nova Gala QZ 14 wykończenie naturalne, fuga 1,5 mm kolor antracyt	m2	23,68
89 d.5	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-cokolik wys. 10 cm	m	41,78
90 d.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- styropian akustyczny 44/40	m2	223,69
91 d.5	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii pe na sucho pozioma - jedna warstwa	m2	223,69
92 d.5	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	223,69
93 d.5	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2	m2	223,69
94 d.5	KNR 2-02 2111-02 analogia	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - posadzka kamienna Nr 1-granit JUPARANA COLOMBO płyty 20*20 cm gr 2 m	m2	7,70

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Przedmiar robót
95 d.5	KNR 2-02 2111-02 analogia	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - posadzka kamienna Nr 1-granit JUPARANA COLOMBO płyty różnicowanej wielkości w module 20 cm gr 2 m	m2	122,24
96 d.5	KNR 2-02 2111-04 analogia	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych -posadzka kamienna Nr 2 - granit NERO IMPALA płyty o wym. 40*40 cm -gr 2 cm	m2	96,02
97 d.5	KNR 2-02 2111-13	Cokół granitowy JUPARANA COLOMBO wys. 10 cm gr 2 cm	m	91,25
6		STOLARKA DRZWIOWA		
98 d.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane o wym. 100*215 cm , pełne, przylgowe, z ościeżnicą regulowaną, skrzydło i ościeżnica ornamentowa. Osłony zawiasów, klamki, szyldy- mosiężne, ornamentowe. Wkładka z zamkiem systemowym. Okleina naturalna (fornir) w kolorze istniejącej stolarki okiennej	szt	2,00
99 d.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane o wym. 90*215 cm , pełne, przylgowe, z ościeżnicą regulowaną, skrzydło i ościeżnica ornamentowa. Osłony zawiasów, klamki, szyldy- mosiężne, ornamentowe. Wkładka z zamkiem systemowym. Okleina naturalna (fornir) w kolorze istniejącej stolarki okiennej. W drzwiach podcięcie wentylacyjne 3 cm od posadzki	szt	1,00
100 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi drewniane dwuskrzydłowe, o wym. 130*210 cm , pełne, przylgowe, z ościeżnicą regulowaną, skrzydło i ościeżnica ornamentowa. Osłony zawiasów, klamki, szyldy- mosiężne, ornamentowe. Wkładka z zamkiem systemowym. Okleina naturalna (fornir) w kolorze istniejącej stolarki okiennej	szt	1,00
101 d.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe o wym. 100*210 cm , pełne, przylgowe, z ościeżnicą regulowaną, skrzydło i ościeżnica ornamentowa. Osłony zawiasów, klamki, szyldy- mosiężne, ornamentowe. Wkładka z zamkiem systemowym. Okleina naturalna (fornir) w kolorze istniejącej stolarki okiennej. Drzwi EI 60, samozamykacz chowany w skrzydle	szt	1,00
7		ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
102 d.7	kalk. własna	Roleta okienna , nieprzezierna, w kolorze białym	m2	21,85
103 d.7	kalk. własna	Lustro nad umywalka 60*120 cm ze szkła kryształowego, z zaokrąglonym szlifowaniem brzegów	szt	1,00
104 d.7	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki papierowe Merida Top PZ1 TS	szt	2,00
105 d.7	kalk. własna	Dozownik do mydła w płycie Merida Top DN1TS	szt	2,00
106 d.7	kalk. własna	Kosz na odpady Merida Top KTS 101	szt	2,00
107 d.7	kalk. własna	Szczotka wc Merida SZ 1B	szt	1,00
108 d.7	kalk. własna	Pojemnik na papier toaletowy Merida PT 6	szt	1,00
109 d.7	KNNR 8 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej stojącej o śr.15 mm (Bateria Oras Cubista chrom 2804)	szt	2,00
110 d.7	KNNR 8 0118-05	Wymiana baterii zmywakowej stojącej o śr.15 mm	szt	1,00
111 d.7	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm	szt.	6,00

Teatr Osterwy-budowlane-PRZEDMIAR ROBÓT-09.xls

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Przedmiar robót
112 d.7	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym	szt.	1,00
113 d.7	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka jednokomorowego do zamontowania na blacie	szt	1,00
114 d.7	KNNR 8 0216-02	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem bez wspornika-umywalka Koło Ego Plus L011558 Reflex z otworem	kpl	2,00
115 d.7	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu -miska wisząca lejowa Koło Varius K 33100 reflex z deska K30111	kpl	1,00
116 d.7	KNR 2-15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej z systemem spłukującym Geberit Douofix UP 300	kpl.	1,00
117 d.7	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia	szt	3,00
118 d.7	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia	szt	1,00